

Kühlanlagenbau

Kühlanlagenbau Dörfel & Fröschle GmbH 73760 Ostfildern, Kaiserstraße 28

Objekt: Dräger Safety AG & Co.KGa.A.

Vor dem Lauch 9 70567 Stuttgart

Installation: Dezember 2007

Inbetriebnahme: 14.01.2008

Systemkonfiguration: VRF - Klimaanlage

50,5 KW Kühlleistung – 56,5 KW Heizleistung

1 Modul mit 28 KW Kühlleistung – 31,5 KW Heizleistung 1 Modul mit 22,5 KW Kühlleistung – 25 KW Heizleistung

10 Deckenkassetten á 3,6 KW Kühlleistung – 4,0 KW Heizleistung 5 Deckenkassetten á 5,6 KW Kühlleistung – 6,3 KW Heizleistung

14 Infrarotfernbedienungen

1 Kabelfernbedienung

1 Wahlschalter Kühlen - Heizen



Neben höchster Energieeffizienz hat das anspruchsvolle Design der Klimaanlagen die Entscheidung für das VRF – DVM Plus – System begünstigt.

Die Anlage wurde zur Klimatisierung der Büros auf 3 Etagen eigesetzt.

Durch den Kühlen – Heizen Wahlschalter kann die Anlage ganzjährig eingesetzt werden.